

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia striech - Kultúrny dom Klenová  
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	011	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	14,120		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,595		
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,595		
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,785		
5	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,595		

### PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske							
6	762	762341024	Montáž pomocnej konštrukcie pre štablon	m2	14,120		
7	605	6051119200	Neopracované dosky a fošne neomietané borovicová akosť A	m3	0,820		

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia striech - Kultúrny dom Klenová  
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	605,700		
9	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	189,340		
10	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoliček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,791		
11	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	150,610		
12	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,791		
13	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	l	1,477		

### 764 Konštrukcie klampiarske

14	764	764173402	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	45,600		
15	764	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	35,300		
16	764	764173545	Snehová zábrana s butyl tesnením, sklon strechy od 30° do 45°	ks	212,000		
17	764	764173602	Záveterná lišta r.š. 310 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	45,600		
18	764	764173712	Vetracia mriežka šírky 10 cm	m	35,300		
19	764	764175602	Krytina - trapezový systém T-35, šírka 1075 mm, hr. 0.5 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m2	150,610		

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia striech - Kultúrny dom Klenová  
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	764	764321821	Demontáž oplechovania šablony, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	41,800		
21	764	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	41,800		
22	764	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	22,400		
23	764	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	61,600		
24	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	62,000		
25	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	12,000		
26	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt, alebo hlad. a drážk. do 30st. -0,02000t	ks	14,000		
27	764	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058 t	m2	17,110		
28	764	764391820	Demontáž ostiatých strešných prvkov. záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	41,800		
29	764	764396810	Demontáž krycej dilatáčnej lišty rš do 250 mm, so sklonom do 30st., -0,00164t	m	45,600		
30	764	764453842	Demontáž odpadového kolena normého dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	24,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia striech - Kultúrny dom Kílenová  
**Objekt:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 3. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	61,300		
32	764	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	12,000		
33	764	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	66,600		
34	764	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	ks	24,000		
35	764	764761332	Žrab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,600		
36	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,424		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							
37	765	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m <sup>2</sup> , do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m <sup>2</sup>	150,610		
38	765	765901043	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m <sup>2</sup>	165,671		
39	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,031		

766 Konštrukcie stoliárske							
40	766	766671002	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	14,000		
41	611	6113900400	Strešné okno, 78x118cm	ks	14,000		
42	611	6113903600	Lemovanie 120mm	ks	14,000		
43	611	6113904860	Zateplovacia sada 78x188 cm	ks	14,000		

## ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia striech - Kultúrny dom Klenová  
Objekt:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:

Spracoval: 3. 10. 2017  
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	611	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie 78x118 cm	ks	14,000		
45	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,501		

783	Dokončovacie práce - nátery						
46	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	138,590		

**Celkom**

