

Nový stav : V rámci výmeny strešnej konštrukcie a zvodového systému je potrebné vykonať tieto práce :

- Nová strešná krytina : 150,61 m²
- Montáž kontralát : 189,34 m
- Montáž latovania : 605,70 m
- Strešná fólia na krokvy : 165,671 m²
- Odkvapový systém žľaby : 61,6 m
- Odkvapový systém odpadové rúry : 66,6 m
- Ostatné prvky zvodového systému špecifikované vo výkaze výmer.
- Nové strešné okná : 14 ks
- Zateplenie podhládov na rekonštruovaných strechách : 21,56 m²

Všetky práce ktoré sa týkajú výmeny strešnej krytiny a zvodového systému sú špecifikované vo výkaze výmer.

