

ZADANIE

Stavba:

Výmena strešného plášt'a na KD Klenová

Objekt:

01 - Výmena strešnej krytiny

Miesto: Klenová

Dátum:

Objednávateľ: Obec Klenová, OÚ Klenová 126, 06 72

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0,00
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,285			0,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,285			0,00
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,415			0,00
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,285			0,00
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy, plechy (pozink., med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - výzisk	t	3,285			0,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 713 Izolácie tepelné								0,00
6	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi alebo pod krokvy hr. do 10 cm	m2	681,210			0,00
7	M	631640004400.S	Doska zo sklenej vlny hr. 50 mm, pre šikmé strechy, ľahké priečky a predsadené priečky	m2	694,834			0,00
8	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,136			0,00
D 762 Konštrukcie tesárske								0,00
9	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	681,210			0,00
10	M	605110006400.S	Dosky a fošne neopracované 70x35 mm	m3	6,304			0,00
11	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	50,000			0,00
12	M	605110006600.S	Dosky a fošne	m3	1,320			0,00
13	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	819,720			0,00
14	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované 50x50 mm	m3	2,255			0,00
15	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,849			0,00
16	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,661			0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske								0,00
17	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	681,210			0,00
18	M	138310005800.S	Plech trapézový T-35 pozink farebný strešný, hr. 0,8 mm	m2	749,331			0,00
19	K	764171241.S	Úžľabie s tnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	7,500			0,00
20	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	3,000			0,00
21	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	51,900			0,00
22	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	50,600			0,00
23	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	28,700			0,00
24	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	48,900			0,00
25	K	764311822.S	Demontáž krytiny strešnej z tabúl, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	631,210			0,00
26	K	764322830.S	Demontáž oplechovania odkvapov na strechách s plechovou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	51,900			0,00
27	K	764367800.S	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okna, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	28,800			0,00
28	K	764391820.S	Demontáž ostatných strešných prvkov, oplechovania záveternej lišty, so sklonom do 30° rš do 330 mm, -0,00192t	m	53,600			0,00
29	K	764392840.S	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	7,500			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	764393830.S	Demontáž oplechovania hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	28,700			0,00
31	K	764900003.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 100 g/m2	m2	783,392			0,00
32	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	11,835			0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové					0,00
33	K	767311810.S	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane oplechovania a zasklenia, -0,21000t	ks	8,000			0,00
D 783			Nátery					0,00
34	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	778,359			0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
35	K	HZS001	Autožeriav	hod	20,000			0,00
36	K	HZS002	Plošina	hod	50,000			0,00